#	Наименование	Произ-водитель	Ед. изм.	Кол-чество	Примечания
	ОБОРУДОВАНИЕ				
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 М	"Болид"	шт.	1	
1	Пульт приемный охранно-пожарный Сигнал 20 П SMD	"Болид"	шт.	1	
2	С 2000 СП 1	"Болид"	шт.	1	
3	Извещатель пожарный дымовой 212-45	"Рубеж"	шт.	57	+10 % запаса
4	Извещатель пожарный ручной ИПР-55	"Арсенал Безопасности"	шт.	6	+10 % запаса
5	Оповещатель звуковой "Иволга"	"Комтид"	шт.	8	
6	Блок резервного питания БРП 30		шт.	2	
7	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч		шт.	2	
8	Модульпорошкового пожаротушения Буран 8 У		шт.	4	
9	Извещатель магнито-контактный ИО 102-2		шт.	1	
10	Световое табло "Порошок не входи"		шт.	1	
11	Световое табло "Порошок уходи"		шт.	1	
	МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
12	Кабель UT 105 нг(А) – FRLS FE 180 1х2х0.5 мм	"Юнитест"	м.	1000	
13	Кабель UT 105нг(А) – FRLS FE 180 1х4х0,75 мм	"Юнитест"	м.	100	
14	Кабель ШВВП 2х 0,75		м.	10	
15	Труба гибкая гофрированная ПВХ ø16		м.	1000	Для ПС, огнестойкий
16	Стяжка пластиковая 4х150 мм		шт.	500	
17	Клипса монтажная		шт.	500	
18	Саморез по металлу 3.5х40		кг.	1	
19	Сверло по металлу Ø 3,2х50		шт.	5	
20	Выключатель автоматический 6А		шт.	1	
21	Бокс-шкаф установочный для автомата		шт.	1	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N.док.	Подп.	Дата
ГИП		Швырков			
Исполнитель		Шпилев			

Заказчик: ОАО "МТС-Банк" АПС

Офисные и сладские помещения арендуемые ОАО "МТС-Банк" по адресу: Москва, Переведеновский пер., д. 17 стр.3

Автоматическая пожарная сигнализация

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Спецификация оборудования

ГЕЛИОС PROJECT & ENGINEERING