


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



Примечания:

1. Существующую отделку фасада по осям 10-5 и осям Г-А заменить на облицовку из алюминиевых композитных панелей. Перед комплектацией заказа панелей цвем преобретительно согласовать с Заказчиком.

03-06-01-25-АР				Перустройство помещений для размещения МТС банка по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 57-в	
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	
Выполнил	Козырева			09.19	
Проверил	Крутых			09.19	
ГИП	Крутых			09.19	
Архитектурные решения				Стандия	Лист
Фасад здания по осям 10-5 и осям Г-А после ремонта:				Р	26
				ООО "Новый проект"	

Оглавление

Фасад, МТС

Оглавление	1
------------	---

Архитектурное освещение

Ведомость светильников	2
3D - визуализация	3
Фиктивные цвета - визуализация	4

Архитектурное освещение / Ведомость светильников


8 Шт. Brightelec Qwadrus 15 W E Изображение № изделия: светильников
дается в

Световой поток (Светильник): 1272 lm фирменном каталоге.

Световой поток (Лампы): 1450 lm

Мощность светильников: 15.0 W

Классификация светильников по CIE: 100 CIE Flux Code: 97 99 100 100
88 Комплектация: 1 x По определению пользователя (Поправочный коэффициент 1.000).




9 Шт. Брайтэлек Квадрус 15 Вт S Изображение № изделия: светильников
дается в

Световой поток (Светильник): 1260 lm фирменном каталоге.


Световой поток (Лампы): 1275 lm

Мощность светильников: 15.0 W


Классификация светильников по CIE: 100 CIE Flux Code: 99 99 100 100
99 Комплектация: 1 x По определению пользователя (Поправочный коэффициент 1.000).



Архитектурное освещение / 3D -
визуализация



Архитектурное освещение / Фиктивные цвета -
визуализация



0

1

5

10

20

30

40

60

80

lx

План кровли

Заменить кровельное покрытие на профнастиль Н60-845-0,8 по ГОСТ 24045-2016





Схема расположения элементов водостока



1. Смотреть совместно с листом 1 "Общие данные".
2. Отметить участки по месту с учетом фактического расположения земли.
3. Выявлять замену существующего кровельного покрытия из профнастиля на покрытие из профнастиля Н60-845-0,8 по ГОСТ 24045-2016. Площадь заменяемого кровельного покрытия S=380,8 м².
Площадь фронных элементов составляет 51,0 м².
4. Водосточный желоб Ø200 выложить по ТУ 5285-003-45859820-05 с уклоном 0,02% к водосточной трубе.
5. Водосточная труба Ø150 по ТУ 5285-003-45859820-05.
6. Держатель желоба ВК-ЖД шаг кронштейнов 400 мм.
7. Держатель трубы ВК-ТДК-П150, шаг кронштейнов 300 мм.

03-06-01-25-КР

Предоставлено помещений для размещения МТС здания по адресу:
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивосток, 57-д

Лист	Узкол. уч.	Дата № год/годл.	Лист	Листов	Страница
ГИП	Крульбах	09/19	15		Р
Проверил	Малыш	09/19			
Разработал	Смирнов Д.В.	09/19			

План кровли ООО "Новый проект"